

Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego
z dnia 25 października 2023 r.

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy zakres prac modernizacyjnych w lokalu przy ulicy Pańska 1a Kielce (działka nr. 450, księga wieczysta KIL/00049137/1):

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

KNNRS 3/301/2 Rozbiórka konstrukcji z cegły - ściana działowa w magazynie m3 2,00

KNNRS 3/303/2 Przebicie w ścianach z cegły, na zaprawie cementowej - wykucie otworu drzwiowego z klatki schodowej do zaplecza sanitarnego m3 1,52

KNNRS 3/303/2 Przebicie w ścianach z cegły, na zaprawie cementowej - wykucie otworu drzwiowego w ścianie zewnętrznej sali dydaktycznej m3 1,32

KNNRS 3/306/2 Wykucie z muru z cegły różnych elementów, ściany na zaprawie cementowej poszerzenie otworu drzwiowego między sala dydaktyczna a zapleczem m2 0,12.

KNR 404/1101/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1 km) ciągnikiem kołowym z przyczepą

ROBOTY BUDOWLANE

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180 mm m 10,2

KNR 401/313/6 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie końców belek stalowych, do I NP 180 mm m 10,2

KNR 202/120/2 Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2 cegły, z cegieł dziurawek - ścianka działowa w magazynie gr 12 cm m2 16,68

ROBOTY WYKONCZENIOWE

KNR 19/1024/8 (1) Drzwi aluminiowe zewnętrzne przeszklone - sala dydaktyczna drzwi wyjściowe m2 3,30

KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6 m2 m2 8,00

KNRW 202/1040/1 Drzwi stalowe , 1-skrzydłowe wewnętrzne do magazynu m2 2,00

KNRW 401/819/5 Rozebranie posadzek - pomieszczenia sanitarne m2 22

KNRW 202/1105/1 (1) Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2 mm, zatarta na gładko m2 55,76

KNRW 202/1123/1 (1) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, z warstwa izolacyjna, klej winylowy m2 55,56

KNRW 202/1111/3 (2) Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, metoda regularna, płytki 30x30 cm - magazyn, zaplecze sanitarnokuchenne,

KNRW 202/903/2 Tynki zwykłe kategorii IV, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), mechanicznie – ścianka wydzielająca garaż, ścianki działowe w zapleczu sanitarno-kuchennym m2 69,75

KNRW 202/918/1 Licowanie płytkami ściany w pomieszczeniach mokrych do wysokości 2,05 m - zaplecze sanitarno-kuchenne

KNRW 202/1510/7 Malowanie farbami emulsyjnymi, suche tynki z gruntowaniem, 2-krotne - wszystkie pomieszczenia i sufity m2 805,79

KNRW 202/1510/9 Fluatowanie 2-krotne powierzchni wewnętrznych

ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE - Instalacja gniazd ogólnych

KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr. do 60 mm szt. 42

KNNR 5/301/11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany m szt. 42

KNNR 5/204/2 Przewody wtynkowe YDYp układane w tynku na podłożu innym niż betonowe , 3x2.5mm2 m 180,00

KNNR 5/307/1 Gniazdo 230V bryzgoszczelne szt. 6

KNNR 5/308/2 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm² szt. 16,00

KNNR 5/1203/8 Podłączenie przewodów kablkowych o przekroju żyły do 2.5 mm² pod zaciski lub bolce szt. żył 92,00

ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE - Instalacje oświetleniowe

KNNR 5/301/11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany m szt. 39,00

KNNR 5/301/3 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu betonowym szt. 39,00

KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o sr.do 60 mm szt. 16,00

KNNR 5/1203/10 Podłączenie przewodów kablkowych o przekroju żyły do 6 mm² pod zaciski lub bolce szt. żył 47,00

KNNR 5/306/2 Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej szt. 39,00

KNNR 5/306/4 Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej schodowy szt. 4,00

KNNR 5/205/1 Przewody kablkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 3x1,5mm² m 165,00

KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - LED kpl. 16,00

KNNR 5/502/1 Oprawy oświetleniowe przykręcane LED - kinkiet kpl. 6,00

KNNR 5/501/3 Oprawy oświetleniowe zawieszane - Oprawa awaryjna AWEX kpl. 6,00

ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE- Instalacja wodociągowa

KNR 401/339/1 Wykucie brzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m 11,00

KNR 401/326/1 Zamurowanie brzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł m 11,00

KNRW 215/112/1 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych m 13,50

KNRW 215/116/6 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm szt. 7,00

KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów sr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m 85,000

KNRW 215/132/2 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm szt. 10,000

KNRW 215/127/1 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) m 35,00

KNRW 215/127/1 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) prób. 1,000

ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE - Instalacja kanalizacyjna

KNR 401/339/1 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m 18,00

KNR 401/326/1 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł m 18,00

KNRW 215/207/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o sr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych m 10,00

KNRW 215/207/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o sr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych m 7,00

KNRW 215/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o sr. 50 mm o połączeniach wciskowych podej. 4,00

KNRW 215/230/2 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl. 2,00 –

KNRW 215/234/1 Pisuary pojedyncze z płuczka kpl. 1,00

KNRW 215/229/5 Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego szt. 1,00

KNRW 215/233/3 Ustępy z płuczka ustępowa typu "kompakt" kpl. 2,00

WYPOSAŻENIE - Pomieszczenia sanitarno-socjalne

Kalkulacja indywidualna Zaplecze kuchenne - meble typowe szafki stojące i wiszące z płyt laminowanych mb 6,5

- Pochwyty dla niepełnosprawnych w WC kpl. 2
- Dozownik mydła szt. 3
- Pojemnik na ręczniki papierowe szt. 3
- Kosz na odpady szt. 3

WYPOSAŻENIE - Sala dydaktyczna

Tablica szkolna kredowa 170x100 magnetyczna szt. 1

Projektor krótkoogniskowy laserowy szt. 1

Ekran sufitowo-ścienny 300x180 szt. 1

Urządzenie nagłaśniające wraz z głośnikami i mikrofonami bezprzewodowymi kpl. 1